FACTURE PROFORMA : 05/2026/10

Douala :05-10-2026

Projet : ***Traitement PARKING*** **Lieu** : YAOUNDE - BASTOS

DOIT :

EVALUATION DES SURFACES A TRAITER

Désignations	Quantite	Unite	Traitement	Nom Commercial
SOL PARKING	100	M²	MAQUAGE	ISONEM M 35,ISONEM EP PRIMER,ISONEM LIQUID GLASS,ISONEM SHINE FLOOR ,

Produits /Services	Spécificité	Conditionnement	Couverture (par M²)	Surface	Qté	PU	Montant
TRAITEMENT							
ISONEM M35	Mortier de ciment monocomposant	20 kg	25	100	4	50000	200000
ISONEM EP PRIMER	Primaire de revetement transparant	5 kg	15	100	7	115 000	805 000
ISONEM LIQUID GLASS	Résine epoxy transparente étanche	4 kg	52	100	2	80 000	160 000
ISONEM SHINE FLOOR GRIS, ROUGE ET JAUNE	Révetement de sol autonivelant	4,5 kg	9	100	11	75 000	825 000
Peinture industrielle		20 kg	100	100	1	75 000	75 000
DILUANT CELLULOSIQUE	pour dilution de la peinture	10 LT	0	100	1	15 000	15 000
				TOTAL TRAITEMENT			**2 080 000**
MAIN D'OEUVRE							
Preparation surface					100	500	50 000
Application Ep primer, Liquid Glass					100	2 500	250 000
ISONEM Shine Floor, Peinture Industrielle					100	2 500	250 000
				MAIN D'ŒUVRE			**550 000**
ACCESSOIRES							
Maquette, Rouleaux, bandes bandes adhesives					1	350 000	350 000
				TOTAL ACCESSOIRES			**350 000**
			TOTAL PROJET				**2 980 000**

Arreté la présente facture proforma à la somme de Deux Millions Neuf Cent Quatre Vingt Mille Francs CFA

LA DIRECTION **LE CLIENT**

BP: 4638 Douala-Cameroun - Tél: 652 385 838 / 698 56 29 59 - Email: sales@pardier.com